



REPÚBLICA DE PANAMÁ

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

BASE DE DATOS DE ESTRUCTURA DE TECHO – V6.8

PROYECTOS DE PANAMÁ Y PANAMÁ OESTE



**PROGRAMA PARA LA HOMOLOGACIÓN DE COSTOS
DIRECTOS DE LAS ACTIVIDADES QUE COMPONEN LOS
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO**



REPÚBLICA DE PANAMÁ
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INTRODUCCIÓN

La presente base de datos de obra gris V6.8 posee cincuenta (50) actividades diversas de estructura de techo en general homologadas con las principales entidades del estado. Estas actividades fueron desarrolladas con referencia a los rendimientos establecidos de la convención colectiva CAPAC SUNTRACS 2022-2025 de la República de Panamá y considerando materiales de la mejor calidad.

La convención colectiva, además nos brinda el soporte técnico en cuanto los salarios de cada uno de los trabajadores necesarios, para elaborar un trabajo específico de construcción.

El objetivo de este documento es servir de referencia para las estimaciones de costos directos de proyectos de inversión pública de la República de Panamá; además la misma será constantemente actualizada y monitoreada por un personal de capacitado para tal fin.

La versión 6.8 de esta base de datos varía de su versión 6.7, en el incremento o disminución del precio de lista de algunos materiales. Además del incremento de costo de mano de obra por convención colectiva.

Esta base de datos es aplicable para proyectos de las provincias de Panamá y Panamá Oeste.





ESTRUCTURA DE TECHO - V6.8

Página	Descripción	Unidad	Costo Unitario
2324P0 - ESTRUCTURA DE TECHO - V6.8			
REMOCIÓN, LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS			
6	REMOCIÓN DE LÁMINAS DE TECHO	m2	5.45
7	REMOCIÓN DE LÁMINAS Y ESTRUCTURA DE TECHO COMPLETA	m2	8.74
8	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TECHOS	m2	1.84
9	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS	m2	10.04
IMPORTE DE REMOCIÓN, LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRIOLAS			
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRIOLA GALVANIZADA DE 2" X 4" cal.16	m	10.44
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRIOLA GALVANIZADA DE 2" X 6" cal.16	m	10.64
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRIOLA GALVANIZADA DE 2" X 8" cal.16	m	11.20
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRIOLA GALVANIZADA DE 1-1/2" X 3" cal.18	m	8.08
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRIOLA GALVANIZADA DE 2" X 4" cal.18	m	8.97
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRIOLA GALVANIZADA DE 2" X 6" cal.18	m	9.66
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRIOLA GALVANIZADA DE 2" X 8" cal.18	m	11.23
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRIOLAS			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FASCIAS			
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FASCIA DE CARRIOLA GALVANIZADA DE 2" X 4" cal.16	m	6.55
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FASCIA DE CARRIOLA GALVANIZADA DE 2" X 6" cal.16	m	6.75
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FASCIA DE CARRIOLA GALVANIZADA DE 2" X 8" cal.16	m	7.31
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FASCIA DE CARRIOLA GALVANIZADA DE 1-1/2" X 3" cal.18	m	4.19
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FASCIA DE CARRIOLA GALVANIZADA DE 2" X 4" cal.18	m	5.08
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FASCIA DE CARRIOLA GALVANIZADA DE 2" X 6" cal.18	m	5.77
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FASCIA DE CARRIOLA GALVANIZADA DE 2" X 8" cal.18	m	7.34
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FASCIAS			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTES			
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE REFLECTIVO DE ESPUMA DE 5 mm	m2	7.48
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE REFLECTIVO DE BURBUJA DE 3/16"	m2	5.10
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTES			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS DE TECHO			
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINAS DE ZINC GALVANIZADO cal.26	m2	17.70
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINAS DE ZINC ESMALTADO cal.26	m2	18.87
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINAS DE POLICARBONATO	m2	28.25
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINAS DE UPVC	m2	24.34
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINAS AISLANTES O TERMOPANEL	m2	56.93



ESTRUCTURA DE TECHO - V6.8

Página	Descripción	Unidad	Costo Unitario
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO DE TEJAS DE FIBROCEMENTO	m2	24.21
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO DE TEJAS DE ARCILLA	m2	46.83
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO DE TEJAS PLÁSTICAS	m2	43.92
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO DE TEJAS METÁLICAS	m2	29.33
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS DE TECHO			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES O CUMBRERAS			
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE O CUMBRERA DE ZINC GALVANIZADO DE 24" cal.26	m	9.38
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE O CUMBRERA DE ZINC ESMALTADO DE 24" cal.26	m	12.95
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE O CUMBRERA PARA LÁMINAS DE UPVC	m	14.45
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE O CUMBRERA PARA TEJAS DE ARCILLA	m	9.93
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE O CUMBRERA PARA TEJAS PLÁSTICAS	m	16.44
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE O CUMBRERA PARA TEJAS METÁLICAS	m	13.45
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE O CUMBRERA PARA TEJAS DE FIBROCEMENTO	m	12.41
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES O CUMBRERAS			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA COMPLETA DE TECHO			
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA COMPLETA DE TECHO DE ZINC GALVANIZADO cal.26 (carriolas 2"x4" cal.16 espaciadas a 1m + cumbrera + aislante 3/16")	m2	42.13
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA COMPLETA DE TECHO DE ZINC ESMALTADO cal.26 (carriolas 2"x4" cal.16 espaciadas a 1m + cumbrera + aislante 3/16")	m2	43.83
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA COMPLETA DE TECHO DE UPVC (carriolas 2"x4" cal.16 espaciadas a 1m + cumbrera + aislante 3/16")	m2	47.61
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA COMPLETA DE TECHO DE TEJAS PLÁSTICAS (carriolas 2"x4" cal.16 espaciadas a 1m + cumbrera + aislante 3/16")	m2	67.50
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA COMPLETA DE TECHO DE TEJAS METÁLICAS (carriolas 2"x4" cal.16 espaciadas a 1m + cumbrera + aislante 3/16")	m2	52.45
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA COMPLETA DE TECHO DE TEJAS DE FIBROCEMENTO (carriolas 2"x4" cal.16 espaciadas a 1m + cumbrera + aislante 3/16")	m2	47.15
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA COMPLETA DE TECHOS AISLANTE O TERMOPANELES (carriolas 2"x4" cal.16 espaciadas a 1m + cumbrera + aislante 3/16")	m2	76.34
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA COMPLETA DE TECHO			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETAS			
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE METAL ESMALTADO cal.26	m	11.15
50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE PVC COLONIAL	m	10.99
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE PVC LISO	m	11.40
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETAS			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES PLUVIALES			
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PLUVIAL DE PVC DE 4" SDR-41	m	7.75
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PLUVIAL DE PVC DE 6" SDR-41	m	14.20

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



ESTRUCTURA DE TECHO - V6.8

Página	Descripción	Unidad	Costo Unitario
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES PLUVIALES			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING			
54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING DE ZINC ESMALTADO cal.26	m	9.00
55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING DE ZINC GALVANIZADO cal.26	m	8.77
IMPORTE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING			
IMPORTE DE 2324P0 - ESTRUCTURA DE TECHO - V6.8			
Subtotal			

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 6

Unidad: m2

REMOCIÓN DE LÁMINAS DE TECHO

Costo Unitario: 5.45

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	20.000000	0.050000	62.95	3.15
	MOA3-J	CALIFICADO	día	40.000000	0.025000	84.96	2.12
Total de Mano de Obra							5.27
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	5.27	0.18
Total de Herramienta							0.18
Costo directo							5.45
Precio unitario							5.45

(* CINCO BALBOAS 45/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 7

Unidad: m2

REMOCIÓN DE LÁMINAS Y ESTRUCTURA DE TECHO COMPLETA

Costo Unitario: 8.74

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	12.500000	0.080000	62.95	5.04
	MOA3-J	CALIFICADO	día	25.000000	0.040000	84.96	3.40
Total de Mano de Obra							8.44
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	8.44	0.30
Total de Herramienta							0.30
Costo directo							8.74
Precio unitario							8.74

(* OCHO BALBOAS 74/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 8

Unidad: m2

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TECHOS

Costo Unitario: 1.84

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	JX-H	JOMAX ELIMINADOR DE HONGOS GLIDDEN O SIMILAR	1/4 GAL	120.000000	0.008333	12.99	0.11
	CLR	CLOROX	GAL	26.315789	0.038000	3.50	0.13
Total de Materiales							0.24
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	120.000000	0.008333	84.96	0.71
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	120.000000	0.008333	62.95	0.52
Total de Mano de Obra							1.23
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	1.23	0.04
Total de Herramienta							0.04
Equipo							
	HDRO	HIDROLAVADORA 3800 PSI	hr	15.000000	0.066667	5.00	0.33
Total de Equipo							0.33
Costo directo							1.84
Precio unitario							1.84

(* UN BALBOAS 84/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 9

Unidad: m2

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS

Costo Unitario: 10.04

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IIMP-T	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO	gal	9.000000	0.111111	33.99	3.78
	IRC	JUEGO DE RODILLO COMPLETO + BANDEJA + BROCHAS	CU	50.000000	0.020000	16.99	0.34
Total de Materiales							4.12
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	25.000000	0.040000	84.96	3.40
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	25.000000	0.040000	62.95	2.52
Total de Mano de Obra							5.92
Costo directo							10.04
Precio unitario							10.04

(* DIEZ BALBOAS 04/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 10

Unidad: m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRIOLA GALVANIZADA DE 2" X 4" cal.16

Costo Unitario: 10.44

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	166.666667	0.006000	33.99	0.20
	ICA416	CARRIOLA GALVANIZADA 2" X 4" cal.16	m	1.000000	1.000000	4.56	4.56
	IESP	ALINEADORES DE CARRIOLAS DE 1.20 m DE 1/2" CON TUERCAS Y ARANDELAS	und	1.333333	0.750000	3.75	2.81
	IS6011	SOLDADURA 6011 X 1/8"	lb	16.000000	0.062500	1.99	0.12
Total de Materiales							7.75
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	60.000000	0.016670	62.95	1.05
	MOM1-J	CALIFICADO SOLDADOR	día	120.000000	0.008330	136.41	1.14
Total de Mano de Obra							2.19
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	2.19	0.08
Total de Herramienta							0.08
Equipo							
	EMS220	MAQUINA DE SOLDAR 220V	día	120.000000	0.008330	50.00	0.42
Total de Equipo							0.42
Costo directo							10.44
Precio unitario							10.44

(* DIEZ BALBOAS 44/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 11

Unidad: m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRIOLA GALVANIZADA DE 2" X 6" cal.16

Costo Unitario: 10.64

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	166.666667	0.006000	33.99	0.20
	IS6011	SOLDADURA 6011 X 1/8"	lb	16.000000	0.062500	1.99	0.12
	ICA616	CARRIOLA GALVANIZADA 2" X 6" cal.16	m	1.000000	1.000000	4.76	4.76
	IESP	ALINEADORES DE CARRIOLAS DE 1.20 m DE 1/2" CON TUERCAS Y ARANDELAS	und	1.333333	0.750000	3.75	2.81
Total de Materiales							7.95
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	60.000000	0.016670	62.95	1.05
	MOM1-J	CALIFICADO SOLDADOR	día	120.000000	0.008330	136.41	1.14
Total de Mano de Obra							2.19
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	2.19	0.08
Total de Herramienta							0.08
Equipo							
	EMS220	MAQUINA DE SOLDAR 220V	día	120.000000	0.008330	50.00	0.42
Total de Equipo							0.42
Costo directo							10.64
Precio unitario							10.64

(* DIEZ BALBOAS 64/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 12

Unidad: m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRIOLA GALVANIZADA DE 2" X 8" cal.16

Costo Unitario: 11.20

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IS6011	SOLDADURA 6011 X 1/8"	lb	16.000000	0.062500	1.99	0.12
	ICA816	CARRIOLA GALVANIZADA 2" X 8" cal.16	m	1.000000	1.000000	5.32	5.32
	IESP	ALINEADORES DE CARRIOLAS DE 1.20 m DE 1/2" CON TUERCAS Y ARANDELAS	und	1.333333	0.750000	3.75	2.81
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	166.666667	0.006000	33.99	0.20
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
Total de Materiales							8.51
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	60.000000	0.016670	62.95	1.05
	MOM1-J	CALIFICADO SOLDADOR	día	120.000000	0.008330	136.41	1.14
Total de Mano de Obra							2.19
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	2.19	0.08
Total de Herramienta							0.08
Equipo							
	EMS220	MAQUINA DE SOLDAR 220V	día	120.000000	0.008330	50.00	0.42
Total de Equipo							0.42
Costo directo							11.20
Precio unitario							11.20

(* ONCE BALBOAS 20/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 13

Unidad: m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRIOLA GALVANIZADA DE 1-1/2" X 3" cal.18

Costo Unitario: 8.08

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IS6011	SOLDADURA 6011 X 1/8"	lb	16.000000	0.062500	1.99	0.12
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	166.666667	0.006000	33.99	0.20
	ICA318	CARRIOLA GALVANIZADA 1-1/2" X 3" cal.18	m	1.000000	1.000000	2.20	2.20
	IESP	ALINEADORES DE CARRIOLAS DE 1.20 m DE 1/2" CON TUERCAS Y ARANDELAS	und	1.333333	0.750000	3.75	2.81
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
Total de Materiales							5.39
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	60.000000	0.016670	62.95	1.05
	MOM1-J	CALIFICADO SOLDADOR	día	120.000000	0.008330	136.41	1.14
Total de Mano de Obra							2.19
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	2.19	0.08
Total de Herramienta							0.08
Equipo							
	EMS220	MAQUINA DE SOLDAR 220V	día	120.000000	0.008330	50.00	0.42
Total de Equipo							0.42
Costo directo							8.08
Precio unitario							8.08

(* OCHO BALBOAS 08/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 14

Unidad: m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRIOLA GALVANIZADA DE 2" X 4" cal.18

Costo Unitario: 8.97

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IS6011	SOLDADURA 6011 X 1/8"	lb	16.000000	0.062500	1.99	0.12
	IESP	ALINEADORES DE CARRIOLAS DE 1.20 m DE 1/2" CON TUERCAS Y ARANDELAS	und	1.333333	0.750000	3.75	2.81
	ICA418	CARRIOLA GALVANIZADA 2" X 4" cal.18	m	1.000000	1.000000	3.09	3.09
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	166.666667	0.006000	33.99	0.20
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
Total de Materiales							6.28
Mano de Obra							
	MOM1-J	CALIFICADO SOLDADOR	día	120.000000	0.008330	136.41	1.14
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	60.000000	0.016670	62.95	1.05
Total de Mano de Obra							2.19
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	2.19	0.08
Total de Herramienta							0.08
Equipo							
	EMS220	MAQUINA DE SOLDAR 220V	día	120.000000	0.008330	50.00	0.42
Total de Equipo							0.42
Costo directo							8.97
Precio unitario							8.97

(* OCHO BALBOAS 97/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 15

Unidad: m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRIOLA GALVANIZADA DE 2" X 6" cal.18

Costo Unitario: 9.66

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IS6011	SOLDADURA 6011 X 1/8"	lb	16.000000	0.062500	1.99	0.12
	IESP	ALINEADORES DE CARRIOLAS DE 1.20 m DE 1/2" CON TUERCAS Y ARANDELAS	und	1.333333	0.750000	3.75	2.81
	ICA618	CARRIOLA GALVANIZADA 2" X 6" cal.18	m	1.000000	1.000000	3.78	3.78
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	166.666667	0.006000	33.99	0.20
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
Total de Materiales							6.97
Mano de Obra							
	MOM1-J	CALIFICADO SOLDADOR	día	120.000000	0.008330	136.41	1.14
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	60.000000	0.016670	62.95	1.05
Total de Mano de Obra							2.19
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	2.19	0.08
Total de Herramienta							0.08
Equipo							
	EMS220	MAQUINA DE SOLDAR 220V	día	120.000000	0.008330	50.00	0.42
Total de Equipo							0.42
Costo directo							9.66
Precio unitario							9.66

(* NUEVE BALBOAS 66/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 16

Unidad: m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRIOLA GALVANIZADA DE 2" X 8" cal.18

Costo Unitario: 11.23

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IS6011	SOLDADURA 6011 X 1/8"	lb	16.000000	0.062500	1.99	0.12
	IESP	ALINEADORES DE CARRIOLAS DE 1.20 m DE 1/2" CON TUERCAS Y ARANDELAS	und	1.333333	0.750000	3.75	2.81
	ICA818	CARRIOLA GALVANIZADA 2" X 8" cal.18	m	1.000000	1.000000	5.35	5.35
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	166.666667	0.006000	33.99	0.20
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
Total de Materiales							8.54
Mano de Obra							
	MOM1-J	CALIFICADO SOLDADOR	día	120.000000	0.008330	136.41	1.14
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	60.000000	0.016670	62.95	1.05
Total de Mano de Obra							2.19
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	2.19	0.08
Total de Herramienta							0.08
Equipo							
	EMS220	MAQUINA DE SOLDAR 220V	día	120.000000	0.008330	50.00	0.42
Total de Equipo							0.42
Costo directo							11.23
Precio unitario							11.23

(* ONCE BALBOAS 23/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 17

Unidad: m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FASCIA DE CARRIOLA GALVANIZADA DE 2" X 4" cal.16

Costo Unitario: 6.55

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	166.666667	0.006000	33.99	0.20
	ICA416	CARRIOLA GALVANIZADA 2" X 4" cal.16	m	1.000000	1.000000	4.56	4.56
	IS6011	SOLDADURA 6011 X 1/8"	lb	16.000000	0.062500	1.99	0.12
Total de Materiales							4.94
Mano de Obra							
	MOM1-J	CALIFICADO SOLDADOR	día	200.000000	0.005000	136.41	0.68
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	100.000000	0.010000	62.95	0.63
Total de Mano de Obra							1.31
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	1.31	0.05
Total de Herramienta							0.05
Equipo							
	EMS220	MAQUINA DE SOLDAR 220V	día	200.000000	0.005000	50.00	0.25
Total de Equipo							0.25
Costo directo							6.55
Precio unitario							6.55

(* SEIS BALBOAS 55/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 18

Unidad: m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FASCIA DE CARRIOLA GALVANIZADA DE 2" X 6" cal.16

Costo Unitario: 6.75

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	166.666667	0.006000	33.99	0.20
	ICA616	CARRIOLA GALVANIZADA 2" X 6" cal.16	m	1.000000	1.000000	4.76	4.76
	IS6011	SOLDADURA 6011 X 1/8"	lb	16.000000	0.062500	1.99	0.12
Total de Materiales							5.14
Mano de Obra							
	MOM1-J	CALIFICADO SOLDADOR	día	200.000000	0.005000	136.41	0.68
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	100.000000	0.010000	62.95	0.63
Total de Mano de Obra							1.31
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	1.31	0.05
Total de Herramienta							0.05
Equipo							
	EMS220	MAQUINA DE SOLDAR 220V	día	200.000000	0.005000	50.00	0.25
Total de Equipo							0.25
Costo directo							6.75
Precio unitario							6.75

(* SEIS BALBOAS 75/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 19

Unidad: m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FASCIA DE CARRIOLA GALVANIZADA DE 2" X 8" cal.16

Costo Unitario: 7.31

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	166.666667	0.006000	33.99	0.20
	ICA816	CARRIOLA GALVANIZADA 2" X 8" cal.16	m	1.000000	1.000000	5.32	5.32
	IS6011	SOLDADURA 6011 X 1/8"	lb	16.000000	0.062500	1.99	0.12
Total de Materiales							5.70
Mano de Obra							
	MOM1-J	CALIFICADO SOLDADOR	día	200.000000	0.005000	136.41	0.68
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	100.000000	0.010000	62.95	0.63
Total de Mano de Obra							1.31
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	1.31	0.05
Total de Herramienta							0.05
Equipo							
	EMS220	MAQUINA DE SOLDAR 220V	día	200.000000	0.005000	50.00	0.25
Total de Equipo							0.25
Costo directo							7.31
Precio unitario							7.31

(* SIETE BALBOAS 31/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 20

Unidad: m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FASCIA DE CARRIOLA GALVANIZADA DE 1-1/2" X 3" cal.18

Costo Unitario: 4.19

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IS6011	SOLDADURA 6011 X 1/8"	lb	16.000000	0.062500	1.99	0.12
	ICA318	CARRIOLA GALVANIZADA 1-1/2" X 3" cal.18	m	1.000000	1.000000	2.20	2.20
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	166.666667	0.006000	33.99	0.20
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
Total de Materiales							2.58
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	100.000000	0.010000	62.95	0.63
	MOM1-J	CALIFICADO SOLDADOR	día	200.000000	0.005000	136.41	0.68
Total de Mano de Obra							1.31
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	1.31	0.05
Total de Herramienta							0.05
Equipo							
	EMS220	MAQUINA DE SOLDAR 220V	día	200.000000	0.005000	50.00	0.25
Total de Equipo							0.25
Costo directo							4.19
Precio unitario							4.19

(* CUATRO BALBOAS 19/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 21

Unidad: m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FASCIA DE CARRIOLA GALVANIZADA DE 2" X 4" cal.18

Costo Unitario: 5.08

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	166.666667	0.006000	33.99	0.20
	ICA418	CARRIOLA GALVANIZADA 2" X 4" cal.18	m	1.000000	1.000000	3.09	3.09
	IS6011	SOLDADURA 6011 X 1/8"	lb	16.000000	0.062500	1.99	0.12
Total de Materiales							3.47
Mano de Obra							
	MOM1-J	CALIFICADO SOLDADOR	día	200.000000	0.005000	136.41	0.68
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	100.000000	0.010000	62.95	0.63
Total de Mano de Obra							1.31
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	1.31	0.05
Total de Herramienta							0.05
Equipo							
	EMS220	MAQUINA DE SOLDAR 220V	día	200.000000	0.005000	50.00	0.25
Total de Equipo							0.25
Costo directo							5.08
Precio unitario							5.08

(* CINCO BALBOAS 08/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 22

Unidad: m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FASCIA DE CARRIOLA GALVANIZADA DE 2" X 6" cal.18

Costo Unitario: 5.77

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	166.666667	0.006000	33.99	0.20
	ICA618	CARRIOLA GALVANIZADA 2" X 6" cal.18	m	1.000000	1.000000	3.78	3.78
	IS6011	SOLDADURA 6011 X 1/8"	lb	16.000000	0.062500	1.99	0.12
Total de Materiales							4.16
Mano de Obra							
	MOM1-J	CALIFICADO SOLDADOR	día	200.000000	0.005000	136.41	0.68
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	100.000000	0.010000	62.95	0.63
Total de Mano de Obra							1.31
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	1.31	0.05
Total de Herramienta							0.05
Equipo							
	EMS220	MAQUINA DE SOLDAR 220V	día	200.000000	0.005000	50.00	0.25
Total de Equipo							0.25
Costo directo							5.77
Precio unitario							5.77

(* CINCO BALBOAS 77/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 23

Unidad: m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FASCIA DE CARRIOLA GALVANIZADA DE 2" X 8" cal.18

Costo Unitario: 7.34

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	166.666667	0.006000	33.99	0.20
	ICA818	CARRIOLA GALVANIZADA 2" X 8" cal.18	m	1.000000	1.000000	5.35	5.35
	IS6011	SOLDADURA 6011 X 1/8"	lb	16.000000	0.062500	1.99	0.12
Total de Materiales							5.73
Mano de Obra							
	MOM1-J	CALIFICADO SOLDADOR	día	200.000000	0.005000	136.41	0.68
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	100.000000	0.010000	62.95	0.63
Total de Mano de Obra							1.31
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	1.31	0.05
Total de Herramienta							0.05
Equipo							
	EMS220	MAQUINA DE SOLDAR 220V	día	200.000000	0.005000	50.00	0.25
Total de Equipo							0.25
Costo directo							7.34
Precio unitario							7.34

(* SIETE BALBOAS 34/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 24

Unidad: m2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE REFLECTIVO DE ESPUMA DE 5 mm

Costo Unitario: 7.48

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IATE	AISLANTE REFLECTIVO DE ESPUMA DE 5 mm	m2	1.000000	1.000000	5.69	5.69
	IAM	ALAMBRE DE AMARRE, LISO GALVANIZADO	lb	4.000000	0.250000	1.26	0.32
Total de Materiales							6.01
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	148.000000	0.006760	84.96	0.57
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	74.000000	0.013510	62.95	0.85
Total de Mano de Obra							1.42
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	1.42	0.05
Total de Herramienta							0.05
Costo directo							7.48
Precio unitario							7.48

(* SIETE BALBOAS 48/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 25

Unidad: m2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLANTE REFLECTIVO DE BURBUJA DE 3/16"

Costo Unitario: 5.10

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IAM	ALAMBRE DE AMARRE, LISO GALVANIZADO	lb	4.000000	0.250000	1.26	0.32
	IATB	AISLANTE REFLECTIVO DE BURBUJA DE 3/16"	m2	1.000000	1.000000	3.31	3.31
Total de Materiales							3.63
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	74.000000	0.013510	62.95	0.85
	MOA3-J	CALIFICADO	día	148.000000	0.006760	84.96	0.57
Total de Mano de Obra							1.42
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	1.42	0.05
Total de Herramienta							0.05
Costo directo							5.10
Precio unitario							5.10

(* CINCO BALBOAS 10/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 26

Unidad: m2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINAS DE ZINC GALVANIZADO cal.26

Costo Unitario: 17.70

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
	ITPB	TORNILLO 2-1/2" PUNTA DE BROCA	und	0.166667	6.000000	0.08	0.48
	ILZG	LÁMINA DE ZINC GALVANIZADO cal.26	m2	1.000000	1.000000	5.68	5.68
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	60.240964	0.016600	33.99	0.56
Total de Materiales							6.78
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	10.000000	0.100000	62.95	6.30
	MOA3-J	CALIFICADO	día	20.000000	0.050000	84.96	4.25
Total de Mano de Obra							10.55
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	10.55	0.37
Total de Herramienta							0.37
Costo directo							17.70
Precio unitario							17.70

(* DIECISIETE BALBOAS 70/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 27

Unidad: m2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINAS DE ZINC ESMALTADO cal.26

Costo Unitario: 18.87

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ITPB	TORNILLO 2-1/2" PUNTA DE BROCA	und	0.166667	6.000000	0.08	0.48
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	60.240964	0.016600	33.99	0.56
	ILZE	LAMINA DE ZINC ESMALTADO cal.26	m2	1.000000	1.000000	6.85	6.85
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
Total de Materiales							7.95
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	10.000000	0.100000	62.95	6.30
	MOA3-J	CALIFICADO	día	20.000000	0.050000	84.96	4.25
Total de Mano de Obra							10.55
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	10.55	0.37
Total de Herramienta							0.37
Costo directo							18.87
Precio unitario							18.87

(* DIECIOCHO BALBOAS 87/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 28

Unidad: m2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINAS DE POLICARBONATO

Costo Unitario: 28.25

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ITTP	TORNILLO PARA TECHO PANALIT 4"X1/4"	CU	0.166667	6.000000	0.40	2.40
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	60.240964	0.016600	33.99	0.56
	ILPLC	LÁMINA DE POLICARBONATO	m2	1.000000	1.000000	14.31	14.31
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
Total de Materiales							17.33
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	10.000000	0.100000	62.95	6.30
	MOA3-J	CALIFICADO	día	20.000000	0.050000	84.96	4.25
Total de Mano de Obra							10.55
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	10.55	0.37
Total de Herramienta							0.37
Costo directo							28.25
Precio unitario							28.25

(* VEINTIOCHO BALBOAS 25/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 29

Unidad: m2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINAS DE UPVC

Costo Unitario: 24.34

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ILUPVC	LAMINA UPVC	m2	1.000000	1.000000	10.40	10.40
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	60.240964	0.016600	33.99	0.56
	ITTP	TORNILLO PARA TECHO PANALIT 4"X1/4"	CU	0.166667	6.000000	0.40	2.40
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
Total de Materiales							13.42
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	20.000000	0.050000	84.96	4.25
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	10.000000	0.100000	62.95	6.30
Total de Mano de Obra							10.55
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	10.55	0.37
Total de Herramienta							0.37
Costo directo							24.34
Precio unitario							24.34

(* VEINTICUATRO BALBOAS 34/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 30

Unidad: m2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINAS AISLANTES O TERMOPANEL

Costo Unitario: 56.93

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ITTP	TORNILLO PARA TECHO PANALIT 4"X1/4"	CU	0.166667	6.000000	0.40	2.40
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	60.240964	0.016600	33.99	0.56
	ILT	LÁMINA AISLANTE O TERMOPANEL	m2	1.000000	1.000000	42.99	42.99
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
Total de Materiales							46.01
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	10.000000	0.100000	62.95	6.30
	MOA3-J	CALIFICADO	día	20.000000	0.050000	84.96	4.25
Total de Mano de Obra							10.55
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	10.55	0.37
Total de Herramienta							0.37
Costo directo							56.93
Precio unitario							56.93

(* CINCUENTA Y SEIS BALBOAS 93/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 31

Unidad: m2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO DE TEJAS DE FIBROCEMENTO

Costo Unitario: 24.21

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ITTP	TORNILLO PARA TECHO PANALIT 4"X1/4"	CU	0.166667	6.000000	0.40	2.40
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	60.240964	0.016600	33.99	0.56
	ILTF	LÁMINA DE FIBROCEMENTO	m2	1.000000	1.000000	10.27	10.27
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
Total de Materiales							13.29
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	10.000000	0.100000	62.95	6.30
	MOA3-J	CALIFICADO	día	20.000000	0.050000	84.96	4.25
Total de Mano de Obra							10.55
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	10.55	0.37
Total de Herramienta							0.37
Costo directo							24.21
Precio unitario							24.21

(* VEINTICUATRO BALBOAS 21/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 32

Unidad: m2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO DE TEJAS DE ARCILLA

Costo Unitario: 46.83

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ITTP	TORNILLO PARA TECHO PANALIT 4"X1/4"	CU	0.166667	6.000000	0.40	2.40
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	60.240964	0.016600	33.99	0.56
	ILTA	TEJAS DE ARCILLA (11/m2)	pza	0.090909	11.000000	2.99	32.89
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
Total de Materiales							35.91
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	10.000000	0.100000	62.95	6.30
	MOA3-J	CALIFICADO	día	20.000000	0.050000	84.96	4.25
Total de Mano de Obra							10.55
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	10.55	0.37
Total de Herramienta							0.37
Costo directo							46.83
Precio unitario							46.83

(* CUARENTA Y SEIS BALBOAS 83/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 33

Unidad: m2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO DE TEJAS PLÁSTICAS

Costo Unitario: 43.92

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ITTP	TORNILLO PARA TECHO PANALIT 4"X1/4"	CU	0.166667	6.000000	0.40	2.40
	ILTP	LÁMINA DE TEJA PLÁSTICA (2/m2)	pza	0.500000	2.000000	14.99	29.98
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	60.240964	0.016600	33.99	0.56
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
Total de Materiales							33.00
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	10.000000	0.100000	62.95	6.30
	MOA3-J	CALIFICADO	día	20.000000	0.050000	84.96	4.25
Total de Mano de Obra							10.55
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	10.55	0.37
Total de Herramienta							0.37
Costo directo							43.92
Precio unitario							43.92

(* CUARENTA Y TRES BALBOAS 92/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 34

Unidad: m2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO DE TEJAS METÁLICAS

Costo Unitario: 29.33

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ITTP	TORNILLO PARA TECHO PANALIT 4"X1/4"	CU	0.166667	6.000000	0.40	2.40
	ILTM	LÁMINA DE TEJA METÁLICA	m2	1.000000	1.000000	15.39	15.39
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	60.240964	0.016600	33.99	0.56
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
Total de Materiales							18.41
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	10.000000	0.100000	62.95	6.30
	MOA3-J	CALIFICADO	día	20.000000	0.050000	84.96	4.25
Total de Mano de Obra							10.55
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	10.55	0.37
Total de Herramienta							0.37
Costo directo							29.33
Precio unitario							29.33

(* VEINTINUEVE BALBOAS 33/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 35

Unidad: m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE O CUMBRERA DE ZINC GALVANIZADO DE 24" cal.26

Costo Unitario: 9.38

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ICLG	CUMBRERA O CABALLETE LISO GALVANIZADO DE 24" cal.26	m	1.000000	1.000000	4.92	4.92
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	60.240964	0.016600	33.99	0.56
	ITPB	TORNILLO 2-1/2" PUNTA DE BROCA	und	0.166667	6.000000	0.08	0.48
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
Total de Materiales							6.02
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	65.000000	0.015380	84.96	1.31
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	32.500000	0.030770	62.95	1.94
Total de Mano de Obra							3.25
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	3.25	0.11
Total de Herramienta							0.11
Costo directo							9.38
Precio unitario							9.38

(* NUEVE BALBOAS 38/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 36

Unidad: m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE O CUMBRERA DE ZINC ESMALTADO DE 24" cal.26

Costo Unitario: 12.95

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
	ITPB	TORNILLO 2-1/2" PUNTA DE BROCA	und	0.166667	6.000000	0.08	0.48
	ICLE	CUMBRERA O CABALLETE LISO ESMALTADO DE 24" cal.26	m	1.000000	1.000000	8.49	8.49
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	60.240964	0.016600	33.99	0.56
Total de Materiales							9.59
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	32.500000	0.030770	62.95	1.94
	MOA3-J	CALIFICADO	día	65.000000	0.015380	84.96	1.31
Total de Mano de Obra							3.25
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	3.25	0.11
Total de Herramienta							0.11
Costo directo							12.95
Precio unitario							12.95

(* DOCE BALBOAS 95/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 37

Unidad: m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE O CUMBRERA PARA LÁMINAS DE UPVC

Costo Unitario: 14.45

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ICUPVC	CUMBRERA O CABALLETE PARA TECHO UPVC	m	1.000000	1.000000	9.99	9.99
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	60.240964	0.016600	33.99	0.56
	ITPB	TORNILLO 2-1/2" PUNTA DE BROCA	und	0.166667	6.000000	0.08	0.48
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
Total de Materiales							11.09
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	65.000000	0.015380	84.96	1.31
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	32.500000	0.030770	62.95	1.94
Total de Mano de Obra							3.25
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	3.25	0.11
Total de Herramienta							0.11
Costo directo							14.45
Precio unitario							14.45

(* CATORCE BALBOAS 45/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 38

Unidad: m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE O CUMBRERA PARA TEJAS DE ARCILLA

Costo Unitario: 9.93

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ICUTA	CUMBRERA PARA TEJAS DE ARCILLA (3/m)	pza	0.333333	3.000000	2.19	6.57
Total de Materiales							6.57
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	65.000000	0.015380	84.96	1.31
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	32.500000	0.030770	62.95	1.94
Total de Mano de Obra							3.25
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	3.25	0.11
Total de Herramienta							0.11
Costo directo							9.93
Precio unitario							9.93

(* NUEVE BALBOAS 93/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 39

Unidad: m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE O CUMBRERA PARA TEJAS PLÁSTICAS

Costo Unitario: 16.44

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ITPB	TORNILLO 2-1/2" PUNTA DE BROCA	und	0.166667	6.000000	0.08	0.48
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	60.240964	0.016600	33.99	0.56
	ICUTP	CUMBRERA O CABALLETE PARA TEJAS PLÁSTICAS (2/m)	pza	0.500000	2.000000	5.99	11.98
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
Total de Materiales							13.08
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	32.500000	0.030770	62.95	1.94
	MOA3-J	CALIFICADO	día	65.000000	0.015380	84.96	1.31
Total de Mano de Obra							3.25
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	3.25	0.11
Total de Herramienta							0.11
Costo directo							16.44
Precio unitario							16.44

(* DIECISÉIS BALBOAS 44/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 40

Unidad: m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE O CUMBRERA PARA TEJAS METÁLICAS

Costo Unitario: 13.45

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ICUTM	CUMBRERA O CABALLETE PARA TEJAS METÁLICAS	m	1.000000	1.000000	8.99	8.99
	ITPB	TORNILLO 2-1/2" PUNTA DE BROCA	und	0.166667	6.000000	0.08	0.48
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	60.240964	0.016600	33.99	0.56
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
Total de Materiales							10.09
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	65.000000	0.015380	84.96	1.31
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	32.500000	0.030770	62.95	1.94
Total de Mano de Obra							3.25
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	3.25	0.11
Total de Herramienta							0.11
Costo directo							13.45
Precio unitario							13.45

(* TRECE BALBOAS 45/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 41

Unidad: m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE O CUMBRERA PARA TEJAS DE FIBROCEMENTO

Costo Unitario: 12.41

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ITPB	TORNILLO 2-1/2" PUNTA DE BROCA	und	0.166667	6.000000	0.08	0.48
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	60.240964	0.016600	33.99	0.56
	FGH	CUMBRERA O CABALLETE PARA LÁMINAS DE FIBROCEMENTO	m	1.000000	1.000000	7.95	7.95
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
Total de Materiales							9.05
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	32.500000	0.030770	62.95	1.94
	MOA3-J	CALIFICADO	día	65.000000	0.015380	84.96	1.31
Total de Mano de Obra							3.25
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	3.25	0.11
Total de Herramienta							0.11
Costo directo							12.41
Precio unitario							12.41

(* DOCE BALBOAS 41/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 42 Unidad: m2
Costo Unitario: 42.13

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA COMPLETA DE TECHO DE ZINC GALVANIZADO cal.26
(carriolas 2"x4" cal.16 espaciadas a 1m + cumbrera + aislante 3/16")

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IS6011	SOLDADURA 6011 X 1/8"	lb	16.000000	0.062500	1.99	0.12
	ICA416	CARRIOLA GALVANIZADA 2" X 4" cal.16	m	0.800000	1.250000	4.56	5.70
	IESP	ALINEADORES DE CARRIOLAS DE 1.20 m DE 1/2" CON TUERCAS Y ARANDELAS	und	1.333333	0.750000	3.75	2.81
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	60.240964	0.016600	33.99	0.56
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
	ICLG	CUMBRERA O CABALLETE LISO GALVANIZADO DE 24" cal.26	m	6.666667	0.150000	4.92	0.74
	IAM	ALAMBRE DE AMARRE, LISO GALVANIZADO	lb	4.000000	0.250000	1.26	0.32
	IATB	AISLANTE REFLECTIVO DE BURBUJA DE 3/16"	m2	1.000000	1.000000	3.31	3.31
	ILZG	LÁMINA DE ZINC GALVANIZADO cal.26	m2	1.000000	1.000000	5.68	5.68
	ITPB	TORNILLO 2-1/2" PUNTA DE BROCA	und	0.166667	6.000000	0.08	0.48
Total de Materiales							19.78
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	6.000000	0.166670	62.95	10.49
	MOA3-J	CALIFICADO	día	12.000000	0.083330	84.96	7.08
Total de Mano de Obra							17.57
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	17.57	0.61
Total de Herramienta							0.61
Equipo							
	EMS220	MAQUINA DE SOLDAR 220V	día	12.000000	0.083330	50.00	4.17
Total de Equipo							4.17
Costo directo							42.13
Precio unitario							42.13

(* CUARENTA Y DOS BALBOAS 13/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 43

Unidad: m2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA COMPLETA DE TECHO DE ZINC ESMALTADO cal.26
(carriolas 2"x4" cal.16 espaciadas a 1m + cumbrera + aislante 3/16")

Costo Unitario: 43.83

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IS6011	SOLDADURA 6011 X 1/8"	lb	16.000000	0.062500	1.99	0.12
	ICA416	CARRIOLA GALVANIZADA 2" X 4" cal.16	m	0.800000	1.250000	4.56	5.70
	IESP	ALINEADORES DE CARRIOLAS DE 1.20 m DE 1/2" CON TUERCAS Y ARANDELAS	und	1.333333	0.750000	3.75	2.81
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	60.240964	0.016600	33.99	0.56
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
	ICLE	CUMBRERA O CABALLETE LISO ESMALTADO DE 24" cal.26	m	6.666667	0.150000	8.49	1.27
	IAM	ALAMBRE DE AMARRE, LISO GALVANIZADO	lb	4.000000	0.250000	1.26	0.32
	IATB	AISLANTE REFLECTIVO DE BURBUJA DE 3/16"	m2	1.000000	1.000000	3.31	3.31
	ILZE	LAMINA DE ZINC ESMALTADO cal.26	m2	1.000000	1.000000	6.85	6.85
	ITPB	TORNILLO 2-1/2" PUNTA DE BROCA	und	0.166667	6.000000	0.08	0.48
Total de Materiales							21.48
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	6.000000	0.166670	62.95	10.49
	MOA3-J	CALIFICADO	día	12.000000	0.083330	84.96	7.08
Total de Mano de Obra							17.57
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	17.57	0.61
Total de Herramienta							0.61
Equipo							
	EMS220	MAQUINA DE SOLDAR 220V	día	12.000000	0.083330	50.00	4.17
Total de Equipo							4.17
Costo directo							43.83
Precio unitario							43.83

(* CUARENTA Y TRES BALBOAS 83/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 44

Unidad: m2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA COMPLETA DE TECHO DE UPVC (carriolas 2"x4" cal.16 espaciadas a 1m + cumbrera + aislante 3/16")

Costo Unitario: 47.61

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IS6011	SOLDADURA 6011 X 1/8"	lb	16.000000	0.062500	1.99	0.12
	ICA416	CARRIOLA GALVANIZADA 2" X 4" cal.16	m	0.800000	1.250000	4.56	5.70
	IESP	ALINEADORES DE CARRIOLAS DE 1.20 m DE 1/2" CON TUERCAS Y ARANDELAS	und	1.333333	0.750000	3.75	2.81
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	60.240964	0.016600	33.99	0.56
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
	ICUPVC	CUMBRERA O CABALLETE PARA TECHO UPVC	m	6.666667	0.150000	9.99	1.50
	IAM	ALAMBRE DE AMARRE, LISO GALVANIZADO	lb	4.000000	0.250000	1.26	0.32
	IATB	AISLANTE REFLECTIVO DE BURBUJA DE 3/16"	m2	1.000000	1.000000	3.31	3.31
	ILUPVC	LAMINA UPVC	m2	1.000000	1.000000	10.40	10.40
	ITPB	TORNILLO 2-1/2" PUNTA DE BROCA	und	0.166667	6.000000	0.08	0.48
Total de Materiales							25.26
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	6.000000	0.166670	62.95	10.49
	MOA3-J	CALIFICADO	día	12.000000	0.083330	84.96	7.08
Total de Mano de Obra							17.57
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	17.57	0.61
Total de Herramienta							0.61
Equipo							
	EMS220	MAQUINA DE SOLDAR 220V	día	12.000000	0.083330	50.00	4.17
Total de Equipo							4.17
Costo directo							47.61
Precio unitario							47.61

(* CUARENTA Y SIETE BALBOAS 61/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 45

Unidad: m2

Costo Unitario: 67.50

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA COMPLETA DE TECHO DE TEJAS PLÁSTICAS (carriolas 2"x4" cal.16 espaciadas a 1m + cumbrera + aislante 3/16")

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IS6011	SOLDADURA 6011 X 1/8"	lb	16.000000	0.062500	1.99	0.12
	ICA416	CARRIOLA GALVANIZADA 2" X 4" cal.16	m	0.800000	1.250000	4.56	5.70
	IESP	ALINEADORES DE CARRIOLAS DE 1.20 m DE 1/2" CON TUERCAS Y ARANDELAS	und	1.333333	0.750000	3.75	2.81
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	60.024010	0.016660	33.99	0.57
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
	ICUTP	CUMBRERA O CABALLETE PARA TEJAS PLÁSTICAS (2/m)	pza	3.333333	0.300000	5.99	1.80
	IAM	ALAMBRE DE AMARRE, LISO GALVANIZADO	lb	4.000000	0.250000	1.26	0.32
	IATB	AISLANTE REFLECTIVO DE BURBUJA DE 3/16"	m2	1.000000	1.000000	3.31	3.31
	ILTP	LÁMINA DE TEJA PLÁSTICA (2/m2)	pza	0.500000	2.000000	14.99	29.98
	ITPB	TORNILLO 2-1/2" PUNTA DE BROCA	und	0.166667	6.000000	0.08	0.48
Total de Materiales							45.15
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	6.000000	0.166670	62.95	10.49
	MOA3-J	CALIFICADO	día	12.000000	0.083330	84.96	7.08
Total de Mano de Obra							17.57
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	17.57	0.61
Total de Herramienta							0.61
Equipo							
	EMS220	MAQUINA DE SOLDAR 220V	día	12.000000	0.083330	50.00	4.17
Total de Equipo							4.17
Costo directo							67.50
Precio unitario							67.50

(* SESENTA Y SIETE BALBOAS 50/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 46

Unidad: m2

Costo Unitario: 52.45

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA COMPLETA DE TECHO DE TEJAS METÁLICAS (carriolas 2"x4" cal.16 espaciadas a 1m + cumbrera + aislante 3/16")

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IS6011	SOLDADURA 6011 X 1/8"	lb	16.000000	0.062500	1.99	0.12
	ICA416	CARRIOLA GALVANIZADA 2" X 4" cal.16	m	0.800000	1.250000	4.56	5.70
	IESP	ALINEADORES DE CARRIOLAS DE 1.20 m DE 1/2" CON TUERCAS Y ARANDELAS	und	1.333333	0.750000	3.75	2.81
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	60.240964	0.016600	33.99	0.56
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
	ICUTM	CUMBRERA O CABALLETE PARA TEJAS METÁLICAS	m	6.666667	0.150000	8.99	1.35
	IAM	ALAMBRE DE AMARRE, LISO GALVANIZADO	lb	4.000000	0.250000	1.26	0.32
	IATB	AISLANTE REFLECTIVO DE BURBUJA DE 3/16"	m2	1.000000	1.000000	3.31	3.31
	ILTM	LÁMINA DE TEJA METÁLICA	m2	1.000000	1.000000	15.39	15.39
	ITPB	TORNILLO 2-1/2" PUNTA DE BROCA	und	0.166667	6.000000	0.08	0.48
Total de Materiales							30.10
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	6.000000	0.166670	62.95	10.49
	MOA3-J	CALIFICADO	día	12.000000	0.083330	84.96	7.08
Total de Mano de Obra							17.57
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	17.57	0.61
Total de Herramienta							0.61
Equipo							
	EMS220	MAQUINA DE SOLDAR 220V	día	12.000000	0.083330	50.00	4.17
Total de Equipo							4.17
Costo directo							52.45
Precio unitario							52.45

(* CINCUENTA Y DOS BALBOAS 45/100 *)



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 47 Unidad: m2
Costo Unitario: 47.15

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA COMPLETA DE TECHO DE TEJAS DE FIBROCEMENTO
(carriolas 2"x4" cal.16 espaciadas a 1m + cumbrera + aislante 3/16")

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IS6011	SOLDADURA 6011 X 1/8"	lb	16.000000	0.062500	1.99	0.12
	ICA416	CARRIOLA GALVANIZADA 2" X 4" cal.16	m	0.800000	1.250000	4.56	5.70
	IESP	ALINEADORES DE CARRIOLAS DE 1.20 m DE 1/2" CON TUERCAS Y ARANDELAS	und	1.333333	0.750000	3.75	2.81
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	62.500000	0.016000	33.99	0.54
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
	FGH	CUMBRERA O CABALLETE PARA LÁMINAS DE FIBROCEMENTO	m	6.666667	0.150000	7.95	1.19
	IAM	ALAMBRE DE AMARRE, LISO GALVANIZADO	lb	4.000000	0.250000	1.26	0.32
	IATB	AISLANTE REFLECTIVO DE BURBUJA DE 3/16"	m2	1.000000	1.000000	3.31	3.31
	ILTF	LÁMINA DE FIBROCEMENTO	m2	1.000000	1.000000	10.27	10.27
	ITPB	TORNILLO 2-1/2" PUNTA DE BROCA	und	0.166667	6.000000	0.08	0.48
Total de Materiales							24.80
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	6.000000	0.166670	62.95	10.49
	MOA3-J	CALIFICADO	día	12.000000	0.083330	84.96	7.08
Total de Mano de Obra							17.57
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	17.57	0.61
Total de Herramienta							0.61
Equipo							
	EMS220	MAQUINA DE SOLDAR 220V	día	12.000000	0.083330	50.00	4.17
Total de Equipo							4.17
Costo directo							47.15
Precio unitario							47.15

(* CUARENTA Y SIETE BALBOAS 15/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 48

Unidad: m2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA COMPLETA DE TECHOS AISLANTE O TERMOPANELES
(carriolas 2"x4" cal.16 espaciadas a 1m + cumbrera + aislante 3/16")

Costo Unitario: 76.34

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IS6011	SOLDADURA 6011 X 1/8"	lb	16.000000	0.062500	1.99	0.12
	ICA416	CARRIOLA GALVANIZADA 2" X 4" cal.16	m	0.800000	1.250000	4.56	5.70
	IESP	ALINEADORES DE CARRIOLAS DE 1.20 m DE 1/2" CON TUERCAS Y ARANDELAS	und	1.333333	0.750000	3.75	2.81
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	60.240964	0.016600	33.99	0.56
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	50.000000	0.020000	2.77	0.06
	ICLE	CUMBRERA O CABALLETE LISO ESMALTADO DE 24" cal.26	m	6.666667	0.150000	8.49	1.27
	ILT	LÁMINA AISLANTE O TERMOPANEL	m2	1.000000	1.000000	42.99	42.99
	ITPB	TORNILLO 2-1/2" PUNTA DE BROCA	und	0.166667	6.000000	0.08	0.48
Total de Materiales							53.99
Mano de Obra							
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	6.000000	0.166670	62.95	10.49
	MOA3-J	CALIFICADO	día	12.000000	0.083330	84.96	7.08
Total de Mano de Obra							17.57
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	17.57	0.61
Total de Herramienta							0.61
Equipo							
	EMS220	MAQUINA DE SOLDAR 220V	día	12.000000	0.083330	50.00	4.17
Total de Equipo							4.17
Costo directo							76.34
Precio unitario							76.34

(* SETENTA Y SEIS BALBOAS 34/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 49

Unidad: m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE METAL ESMALTADO cal.26

Costo Unitario: 11.15

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	ICAN-ME	CANAL DE METAL ESMALTADO cal.26 + 25% DE ACCESORIOS	m	0.800000	1.250000	4.60	5.75
	IG-SCM	GANCHO PARA SOSTENER CANAL DE METAL	pza	1.500000	0.666667	2.29	1.53
	ISS-BAJ	SECCIÓN DE CANAL DE METAL CON BAJANTE DE 4"	pza	5.000000	0.200000	9.19	1.84
Total de Materiales							9.12
Mano de Obra							
	MOM1-J	CALIFICADO SOLDADOR	día	102.000000	0.009804	136.41	1.34
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	102.000000	0.009804	62.95	0.62
Total de Mano de Obra							1.96
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	1.96	0.07
Total de Herramienta							0.07
Costo directo							11.15
Precio unitario							11.15

(* ONCE BALBOAS 15/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página:50

Unidad:m

Costo Unitario:10.99

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE PVC COLONIAL

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IG-CPVCOL	SOPORTE PARA CANAL DE PVC	pza	1.500000	0.666667	1.49	0.99
	IC-PVCOL	CANAL DE PVC, COLONIAL + 25% DE ACCESORIOS	m	0.800000	1.250000	6.00	7.50
	ISS-PVCOL	SECCIÓN BAJANTE PARA CANAL DE PVC COLONIAL	pza	5.000000	0.200000	4.99	1.00
Total de Materiales							9.49
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	102.000000	0.009804	84.96	0.83
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	102.000000	0.009804	62.95	0.62
Total de Mano de Obra							1.45
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	1.45	0.05
Total de Herramienta							0.05
Costo directo							10.99
Precio unitario							10.99

(* DIEZ BALBOAS 99/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 51

Unidad: m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE PVC LISO

Costo Unitario: 11.40

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IG-CPVCL	SOPORTE PARA CANAL DE PVC	pza	1.500000	0.666667	1.49	0.99
	IC-PVCLI	CANAL DE PVC, LISO + 25% DE ACCESORIOS	m	0.800000	1.250000	6.33	7.91
	ISS-PVCLI	SECCIÓN BAJANTE PARA CANAL DE PVC LISO	pza	5.000000	0.200000	4.99	1.00
Total de Materiales							9.90
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	102.000000	0.009804	84.96	0.83
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	102.000000	0.009804	62.95	0.62
Total de Mano de Obra							1.45
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	1.45	0.05
Total de Herramienta							0.05
Costo directo							11.40
Precio unitario							11.40

(* ONCE BALBOAS 40/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 52

Unidad: m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PLUVIAL DE PVC DE 4" SDR-41

Costo Unitario: 7.75

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	MAT-IT-028	TUBERÍA PVC SDR-41 DE 4 IN DE 20PIES + 10% DE ACCESORIOS	UND	5.545455	0.180328	25.99	4.69
	IABRZ-04	ABRAZADERA PARA BAJANTE PLUVIAL	und	2.000000	0.500000	0.99	0.50
Total de Materiales							5.19
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	60.000000	0.016667	84.96	1.42
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	60.000000	0.016667	62.95	1.05
Total de Mano de Obra							2.47
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	2.47	0.09
Total de Herramienta							0.09
Costo directo							7.75
Precio unitario							7.75

(* SIETE BALBOAS 75/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 53

Unidad: m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PLUVIAL DE PVC DE 6" SDR-41

Costo Unitario: 14.20

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IABRZ-04	ABRAZADERA PARA BAJANTE PLUVIAL	und	2.000000	0.500000	0.99	0.50
	MAT-IT-029	TUBERÍA PVC SDR-41 DE 6 IN Y 20 PIES + 10% DE ACCESORIOS	UND	5.545455	0.180328	58.99	10.64
Total de Materiales							11.14
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	50.000000	0.020000	84.96	1.70
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	50.000000	0.020000	62.95	1.26
Total de Mano de Obra							2.96
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	2.96	0.10
Total de Herramienta							0.10
Costo directo							14.20
Precio unitario							14.20

(* CATORCE BALBOAS 20/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 54

Unidad: m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING DE ZINC ESMALTADO cal.26

Costo Unitario: 9.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	100.000000	0.010000	33.99	0.34
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	100.000000	0.010000	2.77	0.03
	I-FSH-ESM	FLASHING DE ZINC ESMALTADO cal.26 DE 8 PIES	pza	2.250000	0.444444	6.99	3.11
	ITPB	TORNILLO 2-1/2" PUNTA DE BROCA	und	0.250000	4.000000	0.08	0.32
	I-ADIFLEX	ADIFLEX MEMBRANA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZAR 6" x 100 m	rollo	100.000000	0.010000	9.50	0.10
Total de Materiales							3.90
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	30.000000	0.033333	84.96	2.83
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	30.000000	0.033333	62.95	2.10
Total de Mano de Obra							4.93
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	4.93	0.17
Total de Herramienta							0.17
Costo directo							9.00
Precio unitario							9.00

(* NUEVE BALBOAS 00/100 *)

Actualizado a:
12 de Enero de 2024

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA PROYECTOS - VERSIÓN 6.8
SALARIOS DE JULIO 2023 A JUNIO 2024



Análisis de Costos Directos - Estructura de Techo - V6.8

Página: 55

Unidad: m

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING DE ZINC GALVANIZADO cal.26

Costo Unitario: 8.77

C	Clave	Descripción	Unidad	Rendimiento	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales							
	IMR	ANTICORROSIVO TIPO MINIO ROJO	gal	100.000000	0.010000	33.99	0.34
	IBRO2	BROCHA 2"	pza	100.000000	0.010000	2.77	0.03
	I-FSH-GAL	FLASHING DE ZINC GALVANIZADO cal.26 DE 8 PIES	pza	2.250000	0.444444	6.49	2.88
	ITPB	TORNILLO 2-1/2" PUNTA DE BROCA	und	0.250000	4.000000	0.08	0.32
	I-ADIFLEX	ADIFLEX MEMBRANA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZAR 6" x 100 m	rollo	100.000000	0.010000	9.50	0.10
Total de Materiales							3.67
Mano de Obra							
	MOA3-J	CALIFICADO	día	30.000000	0.033333	84.96	2.83
	MOA1-J	AYUDANTE GENERAL	día	30.000000	0.033333	62.95	2.10
Total de Mano de Obra							4.93
Herramienta							
	HERR-1	HERRAMIENTAS EN GENERAL	(%)mo	28.571429	0.035000	4.93	0.17
Total de Herramienta							0.17
Costo directo							8.77
Precio unitario							8.77

(* OCHO BALBOAS 77/100 *)